

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA  
JAPIRA-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020**  
Processo Administrativo Nº 101/2020  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE  
Data de Publicação: 05/08/2020 15:43:27

TOTAL DO PROCESSO: **61.990,00**

**R. DERNER PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA 03.930.386/0001-29 61.990,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 040 34.600,00 **Total: 34.600,00**

Item: 1 Unidade: SERVIÇO Marca: Bombas Leão Modelo: 4R5IB-27-5HP 254V Monofásica

Descrição: Serviços Técnico de Instalação de Bomba - POÇO ARTESIANO NOVO JARDIM Transporte Técnico de Ferramental (1 unidade) Serviço Técnico de Instalação de bomba e teste de bombeamento de 24 horas (profundidade: 302 metros- Entrada de Água: 300 metros, Vazão: 8m3/h - N.D. 250m (24hs) Analise Físico-Química e Bacteriologia da Água (1 unidade) Motobomba 4R5IB-27 5HP 254V Monofásico (1 unidade) Painei Comando 5HP 254V Monofásico (1 unidade) Tubo Edutor F.G. 1.1/2?? com 34 luvas 1.1/2?? F.G (204 metros) Cabo Elétrico 3x16mm pp (220 metros) Flange e Conexões (1 unidade)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 34.600,00** Total Item: 34.600,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 098 12.590,00 **Total: 12.590,00**

Item: 1 Unidade: SERVIÇO Marca: Bombas Leão Modelo: 4R6PB-14-3HP 254V Monofásica

Descrição: Serviços Técnico de Instalação de Bomba - POÇO ARTESIANO BRO ESTRELINH Transporte Técnico de Ferramental (1 serviço) Serviço Técnico de Instalação de bomba (profundidade: 70 metros- Vazão: 7m3/h (1 unidade) Analise Físico-Química e Bacteriologia da Água (1 unidade) Motobomba 3HP 254V Monofásico (1 unidade) Painei Comando 5HP 254V Monofásico (1 unidade) Tubo Edutor F.G. 1.1/2?? geomecanico com 30 luvas 1,1 (90 metros) Cabo Elétrico 3x6mm pp (120 metros) Flange, Registro e Conexao 1,1/2" (1 unidade)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 12.590,00** Total Item: 12.590,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 060 14.800,00 **Total: 14.800,00**

Item: 1 Unidade: SERVIÇO Marca: Bombas Leão Modelo: 4R6PB-14-3HP 254V Monofásica

Descrição: Serviços Técnico de Instalação de Bomba - POÇO ARTESIANO VILA RURAL Transporte Técnico de Ferramental (1 serviço) Serviço Técnico de Instalação de bomba (profundidade: 150 metros- Vazão: 7m3/h (1 unidade) Analise Físico-Química e Bacteriologia da Água (1 unidade) Motobomba 3HP 254V Monofásico (1 unidade) Painei Comando 5HP 254V Monofásico (1 unidade) Tubo Edutor F.G. 1.1/2?? geomecanico com 23 luvas 1,1/2 F.G. (90 metros) Cabo Elétrico 3x6mm pp (120 metros) Flange, Registro e Conexao 1,1/2" (1 unidade)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 14.800,00** Total Item: 14.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA  
JAPIRA-PR**

---

**PREGOEIRO:** ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE

---

**EQUIPE DE APOIO** JOÃO INOCÊNCIO GOMES

---

**MEMBRO EQUIPE DE APOIO** MESSIAS SAMOEL DA SILVA

---

**MEMBRO EQUIPE DE APOIO** ALEXANDRE DONIZETE GARCIA