



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO Nº 70/2020-PMJ

PREGÃO Nº 20/2020-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA e a empresa R. DERNER PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 03.930.386/0001-29.

DO OBJETO - Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Bomba, Equipamentos, Serviços Técnico de Instalação de Bomba e Teste de Bombeamento em poços artesanais, no Distrito do Novo Jardim, Bairro Estrelinha e Vila Rural Povo Irmão, Município de Japira-PR, para colocar em funcionamento os poços artesanais perfurados através do convenio nº 71/2019 junto ao Instituto Aguas Paraná;

ITENS							
Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unid	Quant	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Serviços - Poço Artesiano - Distrito do Novo Jardim	1	Serviços Técnico de Instalação de Bomba - POÇO ARTESIANO NOVO JARDIM Transporte Técnico de Ferramental (1 unidade); Serviço Técnico de Instalação de bomba e teste de bombeamento de 24 horas (profundidade: 302 metros- Entrada de Água: 300 metros, Vazão: 8m3/h - N.D. 250m (24hs); Análise Físico-Química e Bacteriologia da Água (1 unidade); Motobomba 4R5IB-27 5HP 254V Monofásico (1 unidade); Painel Comando 5HP 254V Monofásico (1 unidade); Tubo Edutor F.G. 1.1/2" com 34 luvas 1.1/2" F.G (204 metros); Cabo Elétrico 3x16mm pp (220 metros); Flange e Conexões (1 unidade)	BOMBAS LEÃO 4R5IB-27-5HP 254V MONOFÁSICO	SERV	1,00	34.600,00	34.600,00
LOTE: 002 - Serviço - Poço Artesiano - Bairro Estrelinha	1	Serviços Técnico de Instalação de Bomba - POÇO ARTESIANO BRO ESTRELINH Transporte Técnico de Ferramental (1 serviço); Serviço Técnico de Instalação de bomba (profundidade: 70 metros- Vazão: 7m3/h (1 unidade); Análise Físico-Química e Bacteriologia da Água (1 unidade); Motobomba 3HP 254V Monofásico (1 unidade); Painel Comando 5HP 254V Monofásico (1 unidade); Tubo Edutor F.G. 1.1/2" geomecanico com 30 luvas 1,1 (90 metros); Cabo Elétrico 3x6mm pp (120 metros); Flange, Registro e Conexao 1,1/2" (1 unidade)	BOMBAS LEÃO 4R6PB-14-3HP 254V MONOFÁSICO	SERV	1,00	12.590,00	12.590,00
LOTE: 003 - Serviço - Poço Artesiano - Vila Rural Povo Irmão	1	Serviços Técnico de Instalação de Bomba - POÇO ARTESIANO VILA RURAL Transporte Técnico de Ferramental (1 serviço); Serviço Técnico de Instalação de bomba (profundidade: 150 metros- Vazão: 7m3/h (1 unidade); Análise Físico-Química e Bacteriologia da Água (1 unidade); Motobomba 3HP 254V Monofásico (1 unidade); Painel Comando 5HP 254V Monofásico (1 unidade); Tubo Edutor F.G. 1.1/2" geomecanico com 23 luvas 1,1/2 F.G. (90 metros); Cabo Elétrico 3x6mm pp (120 metros); Flange, Registro e Conexao 1,1/2" (1 unidade)	BOMBAS LEÃO 4R6PB-14-3HP 254V MONOFÁSICO	SERV	1,00	14.800,00	14.800,00
TOTAL							61.990,00

DO VALOR: O valor do objeto ora contratado, perfaz o valor total de R\$ 61.990,00 (Sessenta e Um Mil, Novecentos e Noventa Reais).

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência será pelo período de 4 Meses, com vencimento em 25/12/2020 (vinte e cinco dias de dezembro de 2020), podendo a critério da administração da prorrogação do mesmo, conforme Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

Japira, 26/08/2020